

CPC Construction Project Consultants,Inc

会社案内

株式会社 CPC

私たちＣＰＣは、

株式会社ＣＰＣは、時代の変化、社会のニーズを的確に把握し、顧客に信頼され、社会基盤整備づくりに貢献できる企業を目指しています。また、社員一同研鑽に努め、高い技術と豊かな想像力を兼ね備えた技術者集団を目指して努力しています。

ＣＰＣの行動規範

Ｃredible　信頼：公正・確実を志向する精神

Ｐositive　積極：先取・革新を追及する技量

Ｃreative　創造：発想・企画を実現する勇気

会社概要

設　立	2009 年 1 月 13 日
本　社	〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-1-1
資本金	1,600 万円
登　録	建設コンサルタント　建 06　第 9285 号 河川、砂防及び海岸・海洋部門 道路部門，農業土木部門 都市計画及び地方計画部門 地質部門，土質及び基礎部門， 鋼構造及びコンクリート部門， 施工計画，施工設備及び積算部門 建設環境部門 地質調査業　質 06　第 2474 号 測量業　登録第(4)-31988 号 ISO 9001:2015 Q5108
取締役	代表取締役　佐藤　徹 取締役　西　剛整 服部　太 監査役　藤田　久和
資格保有者	工学博士(2) 技術士【総合技術監理部門】(4) 技術士【建設部門】 河川、砂防及び海岸・海洋(1) 道路(4) 都市計画及び地方計画(1) 土質及び基礎(5) 鋼構造及びコンクリート(5) 施工計画、施工設備及び積算(2) 建設環境(1) 技術士【応用理学部門】 地質(3) 技術士【農業部門】 農業土木(2) 技術士【上下水道部門】 下水道(1) ＲＣＣＭ 河川、砂防及び海岸・海洋(3) 道路(2) 土質及び基礎(4) 鋼構造及びコンクリート(9) トンネル(2) 施工計画、施工設備及び積算(1)

組織図

- 代表取締役
  - 管理部
  - 事業推進本部
    - 西日本推進部
      - 名古屋事務所
      - 広島事務所
      - 兵庫事務所
      - 和歌山事務所
      - 高知事務所
    - 東日本推進部
      - 山梨事務所
      - 帯広事務所
      - 静岡事務所
      - 埼玉事務所
      - 東北事務所
      - 山形事務所
      - 青森事務所
    - 国内事業統括部
  - 技術統括本部
    - 地盤・環境技術部
    - 構造設計部
    - 道路設計部
    - 耐震技術部
    - 工事管理部
  - 企画開発部
  - 品質保証室

業務紹介




道路計画・設計

国道・高速道路・地方道路・街路の計画・設計並びに交通量推計等を実施しています。ルート選定を行う概略設計段階から、工事に必要な道路の詳細構造を設計する詳細設計段階までの幅広い分野の設計業務に対応しています。最近では、全国各地で計画されているスマートインターチェンジの設計も実施しています。




構造物計画・設計

橋梁と各種構造物の計画・設計を実施しています。最近では、二期線部の設計や高速道路の大規模修繕のための調査及び長寿命化計画とそれに伴う補修・補強設計等、直轄事業から地方公共団体まで、広い範囲の構造物の計画・設計に携わっています。




地盤調査・防災技術

あらゆる建設構造物の設計の基礎資料となる地盤調査・試験、これらを基にした防災検討や対策工設計、さらに地盤変形解析を行います。また、地震や土砂災害などの災害発生時には現地調査、対策工設計及び復旧提案など、あらゆる場面で技術支援を行います。




耐震・補強設計

道路施設としての橋梁、地中のボックスや掘割道路及び高盛土等の耐震設計に加え、水道施設である配水池、埋設管路、地上水槽及び水管橋並びにダム施設等の耐震設計や耐震診断を主に行っています。




施工計画・施工管理

効率的な事業推進の一端を担っていることを心がけ、現状計画の課題の抽出と解決法の提案を目的に、個々の構造物から事業範囲に対して、最適な施工方法等について計画します。また、国道や高速道路等において施工管理・発注者支援業務も行っています。




環境調査・景観設計

騒音・大気質予測評価などの生活環境系業務から動植物の調査、自然環境に対する保全技術や環境アセスメント並びに都市整備計画や道路、公園等の景観計画・設計まで、人々が生活するうえで快適で気持ちのよい魅力ある環境づくりに取り組んでいます。




海外業務

日本の共同企業体 COJAAL が施工するアルジェリア東西高速道路建設工事東工区約 400km 区間の設計、設計照査及び施工管理他の業務を実施してきました。また、アジア、アフリカ等におけるＯＤＡ案件の調査、設計及び施工管理他の業務にも取り組んでいきます。




ＥＰＳ

発泡スチロールを用いた超軽量盛土工法であるＥＤＯ－ＥＰＳ工法に関して、発祥の地ノルウェーの政府機関と技術提携を行い、同工法の普及活動や技術開発等に取り組んでいます。

主要業務実績　(2021 年度～2025 年度)

道路計画・設計

【2025 年度（令和 7 年度）業務】
●名神高速道路　関ケ原地区土留壁補強工事詳細図作成（中日本高速道路株式会社名古屋支社羽島保全・サービスセンター）
●東九州自動車道　大分宮河内ＩＣ～臼杵ＩＣ間工事発注用図面作成業務
（西日本高速道路株式会社九州支社大分工事事務所）
●新名神高速道路　土山ＳＡ拡幅詳細設計（中日本高速道路株式会社名古屋支社四日市工事事務所）
●首都圏中央連絡自動車道　狭山パーキングエリア拡張舗装設計（東日本高速道路株式会社関東支社さいたま工事事務所）
●一般国道　１７３号外　全国道路・街路交通情勢調査委託（Ｒ７）（池田土木事務所）　（大阪府池田土木事務所）
●４２２２道路改築工事（交差点予備設計業務委託）（埼玉県朝霞県土整備事務所）

【2024 年度（令和 6 年度）業務】
●峡東建設事-23-0198　街路事業費（都）山梨市駅南線　設計業務（山梨県 県土整備部 峡東建設事務所）
●(仮称)天童南スマートインターチェンジ標識詳細設計業務委託（山形県天童市）
●上信越自動車道　長野管理事務所道路詳細設計（東日本高速道路株式会社 関東支社 長野管理事務所）
●高松自動車道　観音寺スマートインターチェンジ舗装・標識設計（西日本高速道路株式会社 四国支社 香川高速道路事務所）

【2023 年度（令和 5 年度）業務】
●東海北陸自動車道（４車線化）小白川地区のり面対策詳細設計（中日本高速道路株式会社 金沢支社）
●令和 5 年度（仮称）天童南スマートインターチェンジ案内標識設置（山形県天童市）
●首都圏中央連絡自動車道　稲敷成田地区舗装詳細設計（東日本高速道路株式会社　関東支社）
●高崎管理事務所管内　交通運用及び道路構造概略検討業務（東日本高速道路株式会社　関東支社　高崎管理事務所）
●令和５年度　道改書　第７号－２　すさみ古座線道路改良書類作成（和歌山県東牟婁振興局串本建設部）
●令和４年度　東九州自動車道　大分地区工事用道路詳細設計業務
（西日本高速道路株式会社 九州支社 大分高速道路事務所）
●道調整第 11 号　国道 101 号(岩崎バイパス)道路概略設計業務委託（青森県県土整備部）

【2022 年度（令和 4 年度）業務】
●首都圏中央連絡自動車道　幸手ＩＣ～境古河ＩＣ間舗装工事発注用図面作成業務
（東日本高速道路株式会社　関東支社　さいたま工事事務所）
●峡東建設事-22-0055　（都）山梨市駅南線　設計業務委託（山梨県　県土整備部　峡東建設事務所）
●令和３年度　岡山自動車道　賀陽北地区道路詳細測量設計業務（西日本高速道路株式会社 中国支社）
●新名神高速道路　美濃山東地区道路詳細設計業務（西日本高速道路株式会社 関西支社 新名神大阪東事務所）
●首都圏中央連絡自動車道　多古・横芝光地区附帯工設計（東日本高速道路株式会社　関東支社　千葉工事事務所）
●東名高速道路　東名三好ＩＣ～日進ＪＣＴ間道路詳細設計（中日本高速道路株式会社 名古屋支社 名古屋工事事務所）
●新名神高速道路　亀山西ＪＣＴ～甲賀土山ＩＣ間標識設計（中日本高速道路株式会社 名古屋支社 四日市工事事務所）

【2021 年度（令和 3 年度）業務】
●富東建設事-20-0436　急傾斜地崩壊対策事業費　新開設計業務委託
（山梨県　県土整備事務所　富士・東部建設事務所　吉田支所）
●令和２年度　高知高速道路事務所管内（特定更新等）盛土のり面調査設計業務（西日本高速道路株式会社 四国支社）
●新名神高速道路　亀山西ＪＣＴ～甲賀土山ＩＣ間標識設計(中日本高速道路株式会社 名古屋支社 四日市工事事務所)
●一般国道　４８０号外　全国道路・街路交通情勢調査委託（大阪府鳳土木事務所）
●一般府道　土丸栄線　自転車通行空間設計委託（大阪府岸和田土木事務所）
●道調整第 2 号　国道 101 号外費用便益分析業務委託（青森県県土整備部）

道路設計

長野自動車道　長野管理事務所管内　雪氷Ｕターン路詳細設計

TECRIS 登録番号　4053060961

所在地　長野県

発注者　東日本高速道路株式会社　関東支社　長野管理事務所

年　度　2025 年度（令和 7 年度）

キーワード：雪氷Ｕターン路、軽量盛土、地山補強工、鉄筋挿入工
軟弱地盤



【業務概要】　当該業務は、長野管理事務所管内における雪氷作業の効率化を目的とした雪氷Ｕターン路設置に要する土工工事、附帯工事に必要な中心線測量、地形測量、詳細設計及び図面作成等を行う業務である。

道路計画

東海環状自動車道　海津スマートインターチェンジ排水設計

TECRIS 登録番号　4061079001

所在地

発注者　中日本高速道路株式会社　名古屋支社

年　度　2025 年度（令和 7 年度）

キーワード：スマートインターチェンジ（ＩＣ）、調整池設計
排水設計、油水分離ます



【業務概要】　本業務は、東海環状自動車道の海津スマートインターチェンジにおいて、用排水設計及び詳細図作成を行ったものである。

道路設計

東京支社管内　ＥＴＣ専用料金所案内標識設計（２０２３年度）


TECRIS 登録番号　4052494949

所在地　神奈川県

発注者　中日本高速道路株式会社　東京支社

年　度　2024 年度（令和 6 年度）

キーワード：標識設計，標識レイアウト検討，路面標示，ＥＴＣ



【業務概要】　料金所のＥＴＣ専用化に向けて、インターチェンジ１６箇所の案内標識にＥＴＣ専用の追加する標識及び路面標示の詳細設計を行った。

道路計画・設計

都市計画基礎調査（将来交通量予測）委託

TECRIS 登録番号　4054058705

所在地　大阪府

発注者　大阪都市計画局

年　度　2024 年度（令和 6 年度）

キーワード：将来交通量推計，交通量推計，交通量図，
都市計画道路



【業務概要】　都市計画道路ネットワークの必要性を調査・検証のため、平成２７年度交通センサスに基づく新たな将来ＯＤを活用し、大阪府域における都市計画道路の将来交通量予測を実施した。

道路設計

上信越自動車道　蓬平のり面詳細設計

TECRIS 登録番号　4053533476

所在地　長野県

発注者　東日本高速道路株式会社　関東支社　長野工事事務所

年　度　2024 年度（令和 6 年度）

キーワード：施工計画，工程計画，押え盛土，補強盛土，
付替道路





【業務概要】　本業務は、上信越自動車道蓬平地区において、押え盛土工事関連の詳細設計、附帯工設計、擁壁工設計、詳細図作成、施工計画作成等に係る業務を実施した。

道路計画・設計

仙台東管理事務所管内　排水施設設計


TECRIS 登録番号　4046995922

所在地　宮城県

発注者　東日本高速道路株式会社　東北支社　仙台東管理事務所

年　度　2022 年度（令和 4 年度）

キーワード：管渠（パイプカルバート）、管渠推進工法、
刃口式推進工法



賞　NEXCO 東日本　所長表彰業務

【業務概要】　仙台南部道路の長町 IC～山田 IC 間において、異常降雨時に路面冠水が発生したことを受け、既存の排水流末からポンプ場間に、パイプカルバートを追加設置する計画を行い、地形改変を抑えるため推進工法を採用しました。

道路設計

一般府道　大阪羽曳野線(八尾富田林線)　道路詳細設計委託(その 2)


TECRIS 登録番号　4046523357

所在地　大阪府

発注者　大阪府富田林土木事務所

年　度　2021 年度（令和 3 年度）

キーワード：都市計画道路、道路構造物、張出し歩道、
地盤改良設計、土量配分計画



賞　大阪府　所長表彰業務

【業務概要】　当該業務は、一般府道　大阪羽曳野線(都市計画道路八尾富田林線)における、道路築造のための道路詳細設計を行うものである。

道路設計

広連　第 116-2 号　八戸環状線道路改良箱型函渠工詳細設計業務委託

TECRIS 登録番号　4049727366


所在地　青森県

発注者　青森県三八地域県民局地域整備部

年　度　2023 年度（令和 5 年度）

キーワード：ボックスカルバート（函渠）、耐震設計、
アンカー土留め工、施工計画

【業務概要】　八戸環状線市川Ⅱ期工区（L＝0.88km）のうち、国道 45 号及び八戸自動車道をアンダーパスする区間（L＝116.5m）の地形、地質、環境条件の考慮し箱型函渠工（４連１層、斜角 90 度、幅 25.8m、高さ 7.6m）を実施した。



道路設計

東名高速道路　東名三好ＩＣ～日進ＪＣＴ間道路詳細設計

TECRIS 登録番号　4043769593

所在地　愛知県

発注者　中日本高速道路株式会社 名古屋支社

年　度　2021 年度（令和 3 年度）

キーワード：ボックスカルバート(函渠)、施工計画、
道路拡幅設計、休憩施設、測量



【業務概要】　東名高速道路　東名三好ＩＣ～日進ＪＣＴ区間上り線、現行２車線に付加車線４ｍを設計したものです。具体的には上り線用地内での拡幅構造、拡幅に伴う構造物、用排水工について設計しました。

主要業務実績　(2021 年度～2025 年度)

構造物計画・設計

【2025 年度（令和 7 年度）業務】
- ●松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業　土木実施設計照査業務委託（千葉県松戸市）
- ●令和７年度　橋梁補修設計業務委託（山形県東置賜郡川西町）
- ●上水委第２５６８号　環状南橋水道添架管点検他業務（兵庫県三田市）
- ●一般国道　１７０号外　橋梁定期点検委託（枚方土木事務所）（大阪府枚方土木事務所）
- ●秋田自動車道　Ｒ６秋田管内塗替塗装成分調査（東日本高速道路株式会社東北支社）
- ●橋梁維持管理に向けた診断等検討業務委託（大阪市建設局）

【2024 年度（令和 6 年度）業務】
- ●液状化地盤上のボックスカルバートの縦断方向応答に関する解析業務（国立研究開発法人土木研究所）
- ●新東名高速道路　山北地区溝渠工設計（中日本高速道路株式会社　東京支社）
- ●繰広連第 116-8 号　八戸環状線道路改良箱型函渠工検討業務委託（青森県三八地域県民局）
- ●橋梁補修設計業務委託（兵庫県宝塚市）
- ●主要地方道　茨木摂津線　みのり橋橋梁補修設計委託（大阪府茨木土木事務所）
- ●Ｒ０５－支－保見団地他１団地橋梁修繕設計等業務（独立行政法人都市再生機構中部支社）

【2023 年度（令和 5 年度）業務】
- ●一般国道　１７０号外　コンクリート構造物定期点検委託（大阪府鳳土木事務所）
- ●一級河川　千早川　護岸詳細設計委託（大阪府富田林土木事務所）
- ●令和４年度　新庄市橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託（山形県新庄市）
- ●米子自動車道　溝口 IC～米子 IC 間橋梁一般図作成業務
  （西日本高速道路株式会社　中国支社 米子高速道路事務所）

【2022 年度（令和 4 年度）業務】
- ●中北建設事-21-0561　（主）北杜富士見線設計業務委託（明許）
  （山梨県　県土整備部　中北建設事務所　峡北支所）
- ●一級河川　一庫・大路次川　護岸詳細設計委託（清水橋上下流右岸）（大阪府池田土木事務所）
- ●令和４年度　橋梁災害査定関連業務（山形県東置賜郡川西町）
- ●５２３６街路整備工事（橋梁詳細設計業務委託）（埼玉県総務部）
- ●県道窪川船戸線　社会資本整備総合交付金（仮称）久万秋１号橋設計委託業務（高知県須崎土木事務所）
- ●令和 3 年度更新防災１３－６０６－B01 号　老ノ坂橋外橋梁補修調査（宮城県大河原土木事務所）

【2021 年度（令和 3 年度）業務】
- ●広域河川野添川改修工事に伴う設計業務委託(名古屋市緑政土木局)
- ●川西町橋梁補修工事実施設計業務（山形県東置賜郡川西町）
- ●大津川水系　父鬼川左第七支川　砂防堰堤詳細設計委託（その２）（大阪府鳳土木事務所）
- ●東海環状自動車道　可児御嵩ＩＣ～土岐ＪＣＴ間橋梁一般図作成（中日本高速道路株式会社　名古屋支社）
- ●第 236 号　三沢七戸線道路改良（(仮）新金矢橋）詳細設計業務委託（青森県上北地域県民局）
- ●九州自動車道　味坂スマートインターチェンジランプ橋基本詳細設計
  （西日本高速道路株式会社 九州支社 久留米高速道路事務所）

橋梁耐震計画

令和７年度　市内一円橋梁耐震事業計画に関する調査検討業務

TECRIS 登録番号　4059463124

所在地　大阪市市内一円

発注者　大阪市建設局

年　度　2025 年度（令和 7 年度）

キーワード：耐震検討、耐震対策、耐震性能照査、優先度評価



【業務概要】　耐震補強を今後実施する橋梁について補強構造や補強優先順位の検討を行った。補強構造は立地状況に適する構造を検討し概算工費を算出した。優先順位は橋梁諸元や緊急輸送路の位置付けを評価点で指標化し作成した。

道路改良検討

一般国道 423 号　施工計画検討委託

TECRIS 登録番号　4056698330

所在地　大阪府

発注者　大阪府池田土木事務所

年　度　2024 年度（令和 6 年度）

キーワード：仮桟橋, 撤去計画, 道路改良計画, 拡幅計画, 便益

賞　大阪府都市整備部長　表彰業務



【業務概要】　既設仮橋撤去検討と既設道路の拡幅や安全対策による道路改良検討である。仮橋撤去は全撤去や部分撤去の比較を行った。道路改良検討は車両軌跡を踏まえた拡幅等の安全対策や費用便益分析で改良効果を検討した。

橋梁詳細設計

紀勢自動車道　西山川橋他１橋基本詳細設計

TECRIS 登録番号　4051110679

所在地　三重県

発注者　中日本高速道路株式会社　名古屋支社

年　度　2024 年度（令和 6 年度）

キーワード：鋼少数主桁橋, 深礎杭基礎, 仮桟橋, 補強土壁工法,
３次元モデル



【業務概要】　河川を跨ぐ橋梁設計で、高強度鉄筋や高性能型高減衰ゴム支承の使用で合理化構造とした。進入路はトンネル施工用仮桟橋を併用する計画とした。施工や協議時に活用するため永久構造物を対象に３次元モデルを作成した。

構造物設計

六甲道駅前駐車場設計業務

TECRIS 登録番号　4056340502

所在地　兵庫県

発注者　神戸市建設局

年　度　2024 年度（令和 6 年度）

キーワード：都市計画, 都市再開発, 道路施設, 土質基礎, 地下構造物, 実施設計, 施工計画, 詳細設計, 鋼構造, ３次元 FEM 解析



【業務概要】　JR 六甲道駅周辺の駐輪需要を充足させ駅利用者の利便性・快適性の向上を図ることを目的に、南側広場に地下タワー式駐車場を整備と、駅周辺の路上駐車場の再編設計を㈱技研製作所との設計共同体にて実施した。

橋梁詳細設計

市道 H－223 号線　橋梁詳細設計業務委託


TECRIS 登録番号　4049666960

所在地　埼玉県

発注者　埼玉県鴻巣市

年　度　2023 年度（令和 5 年度）

キーワード：合成床版橋、場所打ち杭、切梁式鋼矢板、道路詳細設計、ボックスカルバート（函渠）



【業務概要】　一級河川元荒川を渡河する橋梁詳細設計及びその前後の道路詳細設計である。橋梁詳細設計は、上部工は橋梁規模から適用可能である形式のうち、経済性に優れる単純合成床版橋を下部工は逆Ｔ式橋台を設計した。

橋梁概略設計

紀勢自動車道　勢和多気 IC～大宮大台 IC 間橋梁一般図作成

TECRIS 登録番号　4047402411

所在地　三重県

発注者　中日本高速道路株式会社　名古屋支社

年　度　2022 年度（令和 4 年度）

キーワード：橋梁一般図作成、橋梁形式検討、施工計画



【業務概要】　橋長は、逆Ｔ式橋台の標準高及び前面余裕を考慮し設定。橋梁形式は、交差条件による制約範囲を元に支間割案を抽出し、上下部工の経済性比較により最適案を選定。施工検討図として上下部工施工要領図を作成。

橋梁改修設計

つどい橋改修等設計業務委託

TECRIS 登録番号　4051440156

所在地　兵庫県

発注者　兵庫県三田市

年　度　2022 年度（令和 4 年度）

キーワード：損傷調査、橋梁拡幅設計、耐震補強、橋梁補修設計、フォトモンタージュ

【業務概要】　三田市の橋梁改修設計である。橋梁幅員拡幅、老朽化対策、耐震性向上を目的とし損傷調査試験と改修設計を行った。幅員拡幅は橋体の負担軽減のため鋼製地覆を採用した。景観検討のためフォトモンタージュを作成した。



橋梁概略設計

紀勢自動車道　大宮大台ＩＣ～紀勢大内山ＩＣ間橋梁一般図作成

TECRIS 登録番号　4043398276

所在地　三重県

発注者　中日本高速道路株式会社　名古屋支社

年　度　2021 度（令和 3 年度）

キーワード：橋梁一般図作成, 橋梁形式検討, 施工計画

【業務概要】　橋長は、逆Ｔ式橋台の標準高及び前面余裕を考慮し設定しました。橋梁形式は、交差条件による制約範囲を元に支間割案を抽出し、上下部工の経済性比較により最適案を選定しました。施工検討図として上下部工施工要領図を作成しました。



橋梁詳細設計

広島呉道路　福浦川橋基本詳細設計業務

TECRIS 登録番号　4041203805

所在地　広島県

発注者　西日本高速道路株式会社　中国支社　広島工事事務所

年　度　2021 度（令和 3 年度）

キーワード：2 期線設計, PC コンポ橋, 免震支承, 架設桁架設, フォトモンタージュ

【業務概要】　上部工は施工性、耐久性に優れるプレキャストブロック工法、支承は耐震性に優れる免震構造を採用しました。架設は狭隘な桁下ヤード、供用路線への影響、近接トンネル工事工程を鑑み橋台背面からの架設桁架設を採用しました。



主要業務実績　(2021 年度～2025 年度)

地盤調査・防災技術

【2025 年度（令和 7 年度）業務】
- ●旧大泉鉱山寿岡堆積場耐震対策に伴う堆積場現況安定解析及び対策工概略設計業務（山形県鶴岡市）
- ●残留率の時間変化を考慮した安定解析業務（国立研究開発法人土木研究所）
- ●峡東建設事－２５－００６５　（一）柳平塩山線災害防除設計業務委託（山梨県峡東建設事務所）
- ●砂防施設（補助）工事（Ｒ７下モ地すべり観測業務委託）（埼玉県東松山県土整備事務所）
- ●箕面公園　災害復旧設計委託（大阪府池田土木事務所）
- ●紀勢自動車道　勢和多気ＩＣ～大宮大台ＩＣ間切土のり面補強設計（中日本高速道路株式会社名古屋支社）

【2024 年度（令和 6 年度）業務】
- ●砂防施設（補助）工事（空堀川地すべり観測業務委託）（埼玉県　東松山県土整備事務所）
- ●令和５年度　道保交金　第９０２－３２号 垣内貴志川線道路防災（和歌山県　那賀振興局）
- ●大江川の地震・津波対策に伴う影響検討業務委託（名古屋市　緑政土木局）
- ●富東建設事-23-0444　県単独急傾地崩壊対策事業費　下瀬戸設計業務
  （山梨県　県土整備部　富士・東部建設事務所）
- ●富郷ダム貯水池周辺地すべり安定性評価業務（独立行政法人　水資源機構　池田総合管理所）
- ●令和５年度　道保交金　第９０２－２号－４　上富田すさみ線交付金道路保全点検業務
  （和歌山県　東牟婁振興局）

【2023 年度（令和 5 年度）業務】
- ●佐伯区内道路防災点検業務（令和５年度）（広島市）
- ●峡東建設事-23-0133　砂防事業費　天神原設計業務委託（山梨県　県土整備部　峡東建設事務所）
- ●地すべり対策箇所における地形・地質要素整理業務（土木研究所）
- ●高知１０期地区　地域ため池総合整備寺山池耐震照査委託業務（高知県幡多農業振興センター）
- ●一般国道　４２３号　法面対策等検討委託（大阪府池田土木事務所）
- ●富東建設事-22-0425　下瀬戸設計業務委託（明許）（山梨県県土整備部　富士・東部建設事務所）

【2022 年度（令和 4 年度）業務】
- ●早明浦ダム貯水池周辺地すべり対策工設計業務（独立行政法人　水資源機構　池田総合管理所）
- ●令和４年度味噌川ダム矢詰原石山法面観測等業務（独立行政法人 水資源機構 味噌川ダム管理所）
- ●東海環状自動車道（特定更新等）富加関ＩＣ～美濃関ＪＣＴ間土質調査設計（2021 年度）
  （中日本高速道路株式会社 名古屋支社）
- ●道路トンネル定期点検業務委託（仙台市建設局）
- ●大門塩川管-21-0036　大門ダム堰堤改良事業費　大門ダム法面調査
  （山梨県　県土整備部　大門・塩川ダム管理事務所）
- ●市道五所塚 3 号線道路防護(設計)委託（川崎市財政局）

【2021 年度（令和 3 年度）業務】
- ●橋梁定期点検等業務委託（R3-4）((財）大阪府都市整備推進センター）
- ●下垣内地区急傾斜地外　アンカー修繕設計委託（Ｒ３）（大阪府茨木土木事務所）
- ●社資(維持)工事(特定道路土工構造物点検業務委託その７）（埼玉県秩父県土整備事務所）
- ●土砂災害危険箇所基礎調査（２巡目）委託Ｒ３（大阪府岸和田土木事務所）
- ●令和３年度味噌川ダム矢詰原石山法面観測等業務（独立行政法人水資源機構味噌川ダム管理所）
- ●小田原厚木道路（特定更新等）小田原管内盛土のり面第二次土質調査設計
  （中日本高速道路株式会社　東京支社）

急傾斜地崩壊対策

新田下-1 詳細設計業務委託

TECRIS 登録番号　4057823222

所在地　山梨県

発注者　山梨県峡東建設事務所

年　度　2025 年度（令和 7 年度）

キーワード：急傾斜地崩壊対策、アンカー付吹付法枠工
詳細設計、施工計画

【業務概要】　斜面の上下に民家がある急傾斜地において、アンカー付吹付法枠工の設計を実施した業務であり、民家裏の植栽や斜面内の簡易水道を避けて法枠工を配置した他、住民の生活動線を妨げないような施工計画の立案を行った。



地すべり対策

寺内ダム再生地すべり対策工詳細設計業務

TECRIS 登録番号　4056189196

所在地　福岡県

発注者　独立行政法人水資源機構筑後川局筑後川上流総合管理所

年　度　2025 年度（令和 7 年度）

キーワード：抑止杭、グラウンドアンカー、断層、流れ盤すべり
安定解析

賞　独立行政法人　水資源機構　局長表彰業務

【業務概要】　寺内ダム再生事業による湛水面の変更を受け、既往の対策済み3カ所の貯水池内地すべりの安定性再評価と現在活動中と判断されている地すべりの調査・検討から対策工詳細設計までを実施した業務である。



地すべり安定性評価

貯水池周辺斜面における残留間隙水圧の残留率等整理

TECRIS 登録番号　4058392671

所在地　茨城県


発注者　国立研究開発法人土木研究所

年　度　2024 年度（令和 6 年度）

キーワード：貯水池，地すべり，残留率，地下水観測データ

賞　国立研究開発法人　土木研究所　理事長表彰業務

【業務概要】　複数のダムサイトの貯水池周辺斜面に分布する地すべりの残留間隙水圧の残留率などについて、実測の地下水観測データおよび貯水位データを基に貯水位が１ｍ低下するごとの変化状況を算出した。



地すべりにおける残留間隙水圧の残留率の算定基本図
〔貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指針（案）・同解説より〕

急傾斜地崩壊対策

峡東建設事-23-0298　天神原設計業務委託（明許）

TECRIS 登録番号　4055165305

所在地　山梨県

発注者　山梨県　県土整備部　峡東建設事務所

年　度　2024 年度（令和 6 年度）

キーワード：急傾斜地崩壊対策，重力式擁壁，落石防護柵，詳細設計，施工計画



【業務概要】　土砂災害警戒区域における崩壊防止対策施設の設計を実施した業務であり、既設擁壁を 50cm かさ上げして崩壊土砂を補足できるようにしたほか、避難所に指定されている施設の前面に新たな重力式擁壁工の設計をおこなった。

法面保護

築場地区貯水池法面保護工設計業務

TECRIS 登録番号　4057051319

所在地　埼玉県

発注者　独立行政法人　水資源機構　沼田総合管理所

年　度　2024 年度（令和 6 年度）

キーワード：貯水池，地すべり，法面保護工，安定解析，比較検討

賞 独立行政法人　水資源機構　所長表彰業務



【業務概要】　既設保護工が損傷した湛水斜面で、貯水位下降時の地下水排出及び湛水時の地山洗堀が懸念されたため、水位変動・凹凸地形への対応性、地下水排水性、渇水期施工を考慮してのり面工詳細設計を実施しました。

法面観測

令和5年度味噌川ダム矢詰原石山法面観測等業務

TECRIS 登録番号　4051991618

所在地　長野県

発注者　独立行政法人　水資源機構　味噌川ダム管理所

年　度　2023 年度（令和 5 年度）

キーワード：安定性評価、変状解析、アンカー工調査、孔内傾斜計観測、湧水量調査

賞 独立行政法人　水資源機構　所長表彰業務



【業務概要】　矢詰原石山法面の挙動を把握するため、法面観測、湧水量観測及び法面点検を行ったものである。各種観測結果及び点検結果から法面の安定性を多角的に評価し、今後の観測の留意点や注視すべき事項を取りまとめた。

地すべり安定性評価

富郷ダム貯水池周辺地すべり安定性評価業務

TECRIS 登録番号　4050583610

所在地　愛媛県

発注者　独立行政法人　水資源機構　池田総合管理所

年　度　2022 年度（令和 4 年度）

キーワード：安定性評価、貯水池周辺地すべり、地すべり調査、現地踏査、変状解析



賞　独立行政法人　水資源機構　所長表彰業務

【業務概要】　富郷ダム貯水池周辺の 8 地区 26 地すべりブロックの地すべり観測データ等をもとに、地すべりブロックの安定性評価を実施した。特に、瀬井野地区では地下水排除工（集水井）の効果を分析・考慮した安定性評価を行った。

盛土法面対策工検討

伊勢自動車道(特定更新等) 勢和多気 IC～伊勢西 IC 間盛土のり面調査設計


TECRIS 登録番号　4048525851

所在地　三重県

発注者　中日本高速道路株式会社　名古屋支社

年　度　2022 年度（令和 4 年度）

キーワード：道路高盛土、調査ボーリング、地下水位観測、土質試験、盛土安定解析、地震応答解析、盛土補強設計



賞　NEXCO 中日本　支社長表彰業務

【業務概要】　本業務は、伊勢自動車道の勢和多気 IC～伊勢西 IC 間において、特定更新対象の盛土のり面 8 箇所の現地調査および土質試験、安定解析、対策工の検討、設計を行ったものである。

地すべり安定性評価

早明浦ダム貯水池周辺地すべり対策工設計業務

TECRIS 登録番号　4046430182

所在地　高知県

発注者　独立行政法人水資源機構　吉野川支社吉野川本部池田総合管理所

年　度　2022 年度（令和 4 年度）

キーワード：貯水池周辺地すべり, 地すべり安定解析、法面工比較検討、集水井設計　詳細設計



【業務概要】　本業務は早明浦ダム貯水池周辺の 2 地区において変動が発生している地すべりブロックの安定解析および対策工の詳細設計を行った。貯水位データや地すべり観測データを反映させた安定解析行い、集水井およびグラウンドアンカー工の設計を行ったものである。

主要業務実績　(2021 年度～2025 年度)

耐震・補強設計

【2025 年度（令和 7 年度）業務】
- ●令和 7 年度玉川地区農村地域防災減災事業ため池耐震性調査業務委託（山形県庄内総合支庁産業経済部）
- ●東京支社管内　プレキャストアーチカルバート耐震補強検討（中日本高速道路株式会社東京支社）
- ●泉州地区ため池耐震診断（７ - ２）業務（大阪府泉州農と緑の総合事務所）
- ●高知１４期地区　地域ため池総合整備下杤山池耐震照査委託業務（高知県安芸農業振興センター）
- ●総合対策筑後導水路野添川サイホン他地震対策検討等業務
  （独立行政法人水資源機構筑後川局筑後川下流総合管理所筑後川下流用水事業所）
- ●総合対策筑後導水路上津荒木川サイホン他地震対策検討等業務
  （独立行政法人水資源機構筑後川局筑後川下流総合管理所筑後川下流用水事業所）

【2024 年度（令和 6 年度）業務】
- ●河川改修工事（金鑽橋耐震補強詳細設計業務委託）（埼玉県　本庄県土整備事務所）
- ●地域ため池第５９０１－５０１号　宿毛１期地区　地域ため池総合整備志沢尾池測量調査設計委託業務
  （高知県　幡多農業振興センター）

【2023 年度（令和 5 年度）業務】
- ●令和 5 年度山居沢地区農村地域防災減災事業ため池耐震性点検業務（山形県置賜総合支庁）
- ●筑後川下流用水佐賀吐水槽地震対策実施設計業務
  （独立行政法人水資源機構　筑後川下流総合管理所　筑後川下流用水事業所）
- ●中央自動車道　八王子支社管内函渠工耐震補強設計（中日本高速道路株式会社　八王子支社）
- ●成田用水施設改築事業高田加圧機場外耐震対策等実施設計業務
  （独立行政法人水資源機構　千葉用水総合管理所　成田用水事業所）

【2022 年度（令和 4 年度）業務】
- ●令和 3 年度（明許繰腰）山形第 10-置賜地区ため池耐震性点検業務委（山形県置賜総合支庁産業経済部）
- ●主要地方道　大阪中央環状線外　谷田橋外　耐震補強設計委託（大阪府茨木土木事務所）

【2021 年度（令和 3 年度）業務】
- ●新東名高速道路　東京支社管内函渠工耐震補強設計（中日本高速道路株式会社　東京支社）
- ●周辺地盤からの荷重の影響を受けたカルバートの挙動に関する解析（国立研究開発法人土木研究所）
- ●牟呂松原頭首工耐震対策検討業務（独立行政法人水資源機構　豊川用水総合事業部）
- ●豊川用水支線水路施設耐震照査業務（独立行政法人水資源機構　豊川用水総合事業部）
- ●地域ため池第５４６１－２０６号　高知５期地区　地域ため池総合整備下中山池外１池耐震照査委託業務
  （高知県安芸農業振興センター）
- ●令和 2 年度村山地区ため池耐震性点検（その 3）業務委託（山形県村山総合支庁産業経済部）

耐震補強設計

佐久間導水路外トンネル耐震照査業務


TECRIS 登録番号　4058795387

所在地　静岡県

発注者　独立行政法人水資源機構中部支社豊川用水総合管理所

年　度　2025 年度（令和 7 年度）

キーワード：二次元地盤応答解析，非線形動的解析
分散ひび割れモデル，導水路トンネル
既設構造物の耐震性能照査



賞　独立行政法人　水資源機構　理事長表彰業務

【業務概要】　本業務は、水資源機構の有する導水路トンネルに対し、トンネル覆工のひび割れ挙動を表現できる分散ひび割れモデルを適用した、有限要素法による非線形動的解析により、耐震性能照査を行ったものである。

耐震補強設計

霞ヶ浦用水施設小貝川水管橋耐震性能照査等業務

TECRIS 登録番号　4055302206

所在地　茨城県

発注者　独立行政法人水資源機構　霞ヶ浦用水管理所

年　度　2025 年度（令和 7 年度）

キーワード：３次元動的解析、鋼構造、杭基礎、施工計画



【業務概要】　方杖アーチ橋形式の水管橋に対し、地盤-構造物連成系の３次元動的非線形解析によるレベル 2 地震時の耐震性能照査を実施しました。

耐震補強設計

東名高速道路（特定更新等）東名多摩川橋補強基本設計


TECRIS 登録番号　4036699251

所在地　東京都

発注者　中日本高速道路株式会社 東京支社

年　度　2019 年度（令和元年度）

キーワード：床版取替，支承取替，上部工補強設計耐震補強設計，
動的解析



【業務概要】　東名多摩川橋は竣工後約 60 年経過しこれまで部分的な補修や補強を繰り返してきたが、長期的な安全性確保のため床版の全面取替を行うこととした。本橋は断面交通量が約 10 万台/日の重交通であり、施工中の通行止めや車線数減少は大規模な渋滞の発生となることから、施工中も 6 車線確保を前提として上下線の鋼桁を一体化した上で道路幅員方向に床版を 5 分割し、施工 STEP 毎に車線をシフトしながら行う多分割施工が条件であった。

賞　NEXCO 中日本 田中賞受賞（令和 6 年度）に貢献しました

耐震補強設計

紀勢自動車道　津管内アーチカルバート耐震補強詳細設計

TECRIS 登録番号　4052885620

所在地　三重県
発注者　中日本高速道路株式会社　名古屋支社
年　度　2024 年度（令和 6 年度）
キーワード：プレキャストコンクリート，アーチカルバート，
耐震補強設計，炭素繊維，施工・仮設計画
２次元 FEM 解析，３次元 FEM 解析



【業務概要】　紀勢自動車道の勢和多気 IC～紀勢大内山 IC 間における３基のプレキャストアーチカルバートに対し、既往の耐震補強検討結果を精査し、３次元動的解析による耐震補強設計の見直しと施工計画検討を実施した。

耐震補強設計

筑後川下流用水佐賀吐水槽地震対策実施設計業務

TECRIS 登録番号　4052254050

所在地　佐賀県
発注者　独立行政法人　水資源機構　筑後川下流総合管理所
筑後川下流用水事業所
年　度　2023 年度（令和 5 年度）
キーワード：液状化地盤，動的解析，近接施工検討，耐震補強設計，
基礎工補強検討

賞 独立行政法人　水資源機構　局長表彰業務



【業務概要】　本業務は佐賀吐水槽の基礎杭の耐震補強設計である。耐震性能不足の主要因は液状化等による地盤変位であり、対策工は動的解析結果に基づき、地盤の変位を拘束することで基礎への作用力を低減させる地盤改良工を選定した。

耐震補強設計

中央自動車道八王子支社管内函渠工耐震補強設計

TECRIS 登録番号　4048595880

所在地
発注者　中日本高速道路株式会社 八王子支社
年　度　2023 年度（令和 5 年度）
キーワード：アーチカルバート、耐震補強設計、炭素繊維、
仮設計画



【業務概要】　本業務は、中央自動車道下に設置されているプレキャストアーチカルバートのレベル２地震動に対する縦断方向の耐震補強方法を選定し、その詳細設計を行ったものである。

耐震補強設計

主要地方道　大阪中央環状線外　谷田橋外　耐震補強設計委託

TECRIS 登録番号　4049029512

所在地　大阪府

発注者　大阪府茨木土木事務所

年　度　2022 年度（令和 4 年度）

キーワード：耐震補強設計、鉄筋探査、単純桁橋、
落橋防止システム、鋼製ブラケット

【業務概要】　大阪中央環状線外の橋長１５m以下の単純桁の耐震補強設計である。落橋防止システムは、道路橋示方書を参照し縁端拡幅工を抽出し、橋梁毎に経済性や施工性に配慮し、鋼製ブラケットやコンクリート構造を採用した。



耐震対策工

筑後川下流用水補強対策検討業務

TECRIS 登録番号　4043569028

所在地　福岡県


発注者　独立行政法人水資源機構　筑後川下流総合管理所

年　度　2021 年度（令和 3 年度）

キーワード：耐震照査、耐震対策、三次元非線形動的解析、液状化、
取水施設、導水路施設、検討委員会

賞 独立行政法人　水資源機構　所長表彰業務

【業務概要】　本業務は、筑後川から取水される農業用水路施設の耐震照査及び耐震対策工の検討を行ったものです。高度な解析技術を駆使することで、適切な耐震性の評価と合理的で経済的な耐震対策工を選定しました。



解析モデル例（地盤内の土留め壁を考慮した管路の耐震照査モデル）

耐震補強設計

大規模地震対策利根大堰水位観測塔耐震補強実施設計業務

TECRIS 登録番号　4045509542

所在地　埼玉県

発注者　独立行政法人水資源機構　利根導水総合事業所

年　度　2021 年度（令和 3 年度）

キーワード：地震時保有水平耐力法, 流動化, 施工計画

賞 独立行政法人　水資源機構　所長表彰業務

【業務概要】　鉄筋コンクリート製の水位観測塔及び基礎について、レベル 1 地震時、レベル 2 地震時、流動化時の耐震性能照査を行い、耐震補強設計・施工計画を実施しました。



主要業務実績　(2020 年度～2025 年度)

施工計画・施工管理

【2025 年度（令和 7 年度）業務】
●岡山高速道路事務所管内（特定更新等）土木施工管理業務（西日本高速道路株式会社　中国支社）

【2024 年度（令和 6 年度）業務】
●岡山高速道路事務所管内（特定更新等）土木施工管理業務（西日本高速道路株式会社　中国支社）

【2023 年度（令和 5 年度）業務】
●岡山高速道路事務所管内（特定更新等）土木施工管理業務（西日本高速道路株式会社　中国支社）

【2022 年度（令和 4 年度）業務】
●岡山高速道路事務所管内（特定更新等）土木施工管理業務（西日本高速道路株式会社　中国支社）

【2021 年度（令和 3 年度）業務】
●岡山高速道路事務所管内（特定更新等）土木施工管理業務（西日本高速道路株式会社　中国支社）

【2020 年度（令和 2 年度）業務】
●岡山高速道路事務所管内（特定更新等）土木施工管理業務（西日本高速道路株式会社　中国支社）

施工管理

岡山高速道路事務所管内（特定更新）土木施工管理業務

TECRIS 登録番号　4057704928

所在地　岡山県
発注者　西日本高速道路株式会社 中国支社 岡山高速道路事務所
年　度　2018 年度～　継続中
キーワード：高速自動車国道, 特定更新, 盛土補強工事,
橋梁耐震補強工事



【業務概要】

山陽自動車道（約 90km）および岡山自動車道（約 45km）における特定更新工事の施工管理業務です。本業務では、工事管理を行うとともに、設計業務の管理補助などに携わり、劣悪な使用環境に対して十分な耐久性や今後の維持管理のし易さについての視点や交通規制環境下での工事となるため渋滞による社会的影響度の最小化や安全性について配慮した業務を心掛けています。

主要業務実績　（2020 年度～2021 年度）

環境調査・景観設計

【2021 年度（令和 3 年度）業務】
●令和 3 年度　（仮称）山北スマートインターチェンジ周辺土地利用構想概略図作成業務委託（山北町）

【2020 年度（令和 2 年度）業務】
●大江川環境影響評価フォローアップ業務委託（名古屋市 緑政土木局）

河川水辺の国勢調査

川内川河川水辺の国勢調査（魚介類調査）業務委託

TECRIS 登録番号　4037257577

所在地　青森県
発注者　青森県 下北地域県民局
年　度　2020 年度（令和 2 年度）
キーワード：河川水辺の国勢調査, 魚類調査, 魚類産卵床, 生物モニタリング調査, 重要種



【業務概要】　青森県川内川において、魚類の生息状況を調査し、２４種の魚類を確認しました。このうち重要種は６種であり、ほかにヌマチチブの産卵やサクラマスの産卵床を確認するなど河川環境が良好に保たれていることがわかりました。

河川親水広場設計

広域河川堀川改修工事に伴う設計業務委託（その２）

TECRIS 登録番号　4035060401

所在地　愛知県
発注者　名古屋市緑政土木局
年　度　2018 年度（平成 30 年度）
キーワード：朔望満潮位, 舟寄, 猿猴庵, 尾張名所図解, 水辺空間, 親水広場設計, 護岸設計



【業務概要】　本業務は、名古屋市中心部を流れる広域河川堀川の改修工事に伴い整備する親水広場の内、３か所について歴史・文化・地域特性を考慮しつつ各広場の検討・設計を行ったものです。あわせて、住民説明用の整備イメージパースを作成しました。

技術開発・ＥＰＳ

軽量盛土工法の一つである発泡スチロール土木工法（ＥＰＳ工法）は、発泡スチロール（ＥＰＳ）の大型ブロックを盛土材料や裏込め材料として、主として道路などの土木構造物の建設工事に適用するもので、ＥＰＳの持つ軽量性、耐圧縮性、自立性、良好な施工性などの特長を有効に利用する工法です。

そのうち、発泡スチロール土木工法開発機構（ＥＰＳ開発機構：ＥＤＯ）によってその品質が確認・認定されたＥＰＳブロック（ＥＤＯ－ＥＰＳブロック）および所定の緊結金具を使用し、「ＥＤＯ－ＥＰＳ工法　設計・施工基準書」に基づいて設計・施工が行われるものを特に「ＥＤＯ－ＥＰＳ工法」と呼称しています。

当社は、ＥＰＳ開発機構に技術提携会社として参加しています。また、1986 年の創立時から続くＥＰＳ開発機構での活動を通じて、ＥＤＯ－ＥＰＳ工法の技術開発、普及、用途拡大などに努めています。また、本工法の発祥地であるノルウェーの道路管理局（ＮＰＲＡ）をはじめとする海外との技術交流および国際会議などへの参加を通じて、技術の研鑽にも努めています。

ＥＤＯ-ＥＰＳ工法の主な施工事例

軟弱地盤上の盛土（スマート IC 新設）



軟弱地盤上の盛土（既設道路の拡幅）




斜面拡幅盛土



地すべり地の盛土



空港平行誘導路新設



湿地帯の仮設道路



地震で崩壊した盛土の復旧



ＥＤＯ-ＥＰＳ工法の主な実証実験

拡幅形状盛土の耐震実験



両直盛土の耐震実験





株式会社 CPC

http://www.cpcinc.co.jp　　E-mail:pgo@cpcinc.co.jp

〔本社・大阪事務所〕　〒550-0011　大阪府大阪市西区阿波座 2-1-1
CAMCO 西本町ビル
TEL：06-4300-3201　FAX：06-6535-1388

〔東京事務所〕　〒169-0075　東京都新宿区高田馬場 4-40-11
高田馬場看山ビル
TEL：03-5337-4060　FAX：03-5337-4091

〔名古屋事務所〕　〒450-0003　愛知県名古屋市中村区名駅南 1-17-10
ＳＵＺＵ1 05 ビル
TEL：052-414-6101　FAX：052-414-6102

〔広島事務所〕　〒730-0805　広島市中区十日市町 2-10-31
TEL：082-297-6071　FAX：082-297-6072

〔帯広事務所〕　〒080-0804　帯広市東 4 条南 14-19
TEL：0155-28-2050　FAX：0155-28-2051

〔青森事務所〕　〒038-0004　青森市富田 5-26-27-101
TEL：017-761-2290　FAX：017-783-4503

〔山形事務所〕　〒990-2411　山形市前田町 13-6-303
TEL：023-615-4848　FAX：023-615-4845

〔東北事務所〕　〒980-0014　宮城県仙台市青葉区本町 1-12-7
三共仙台ビル
TEL：022-265-5510　FAX：022-264-3067

〔埼玉事務所〕　〒330-0064　さいたま市浦和区岸町 2-9-12
TEL：048-826-7107　FAX：048-826-7108

〔山梨事務所〕　〒400-0031　山梨県甲府市丸の内 1-2-9
TEL：055-228-3568　FAX：055-228-3412

〔静岡事務所〕　〒422-8007　静岡市駿河区聖一色 543-1
TEL：054-267-3306　FAX：054-267-3307

〔兵庫事務所〕　〒670-0805　兵庫県姫路市西中島 54
TEL：079-221-7126　FAX：079-221-7127

〔和歌山事務所〕　〒640-8214　和歌山市寄合町 30-502
TEL：073-488-8480　FAX：073-488-8481

〔高知事務所〕　〒780-0056　高知市北本町 1-6-19-402
TEL：088-826-2155　FAX：088-826-2156

2026.11.1